



Planilla para presupuesto On Line

[según parámetros de calidad e hipótesis de cálculos Modelo CAPSF]

OBRA	SKATE PARK - EAPVC
UBICACIÓN	VILLA CONSTITUCION

NRO.		DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT.	COSTO UNITARIO
RUB.	ITEM				
1		TRABAJOS PRELIMINARES			\$
	1.1	Limpieza terreno / obra	m2	500.00	
	1.2	Obrador	UN.	1.00	
	1.3	Cartel de Obra	UN.	1.00	
	1.4	Cerco perimetral	UN.	1.00	
	1.5	Baño Químico	UN.	1.00	
	1.6	Nivelación del terreno y replanteo de obra	m2	500.00	
	1.7	Demolición de estructuras de hormigon y Tejido (55ml)	m2	17.00	
2		MOVIMIENTO DE TIERRA			\$
	2	Excavación zanjas cimentaciones + Rellenos de tierra y compactacion S/plano	m3	20.00	
3		ESTRUCTURAS H° A°			\$
	3.1	Losa maciza de H°A° H-25 S/ planos (Contrapiso,Rampas,Modulos,Cantero y Banco)	m3	60.00	
	3.2	Tabique de H°A° H-25 (H°visto) S/ planos	m3	11.00	
4		CAPAS AISLADORAS			\$
	4.1	Horizontal en muros	m2	50.00	
	4.2	Vertical en muros	m2	40.00	
5		REVOQUES			\$
	5	Azotado impermeable	m2	80.00	
6		CARPINTERÍAS / HERRERÍAS			\$
	6	Carpintería de Hierro; Herrerías varias S/ Planos	m2	40.00	
7		PINTURAS			\$
	7	Esmalte sintético En HERRERÍAS	m2	40.00	
8		INSTALACIONES ELÉCTRICAS			\$
	8.1	Acometida de energía; pilar y bajada	gl	1.00	
	8.2	Tableros de electricidad	gl	1.00	
	8.3	Columnas de iluminación S/plano con Luz LED	u	3.00	
	8.4	Tiras de LED S/plano	ml	60.00	
9		INSTALACIONES DE DESAGUES			\$
	9	Desagues Pluviales S/Planos (ver albañal)	gl	1.00	
10		VARIOS			\$
	10.1	Limpieza periódica y final de obra	gl	1.00	
	10.3	Terminacion en Quarzo en todas las superficies de Hormigon Visto	gl	1.00	
	10.4	Varios	gl	1.00	
TOTAL COSTO FINAL (IVA INCLUIDO)				\$	